

- D. 水泥稳定煤矸石
- E. 水泥稳定砾石

23. 按结构体系划分，桥梁结构基本体系包括（）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 连续刚构桥
- D. 悬索桥
- E. 斜拉桥

24. 公路隧道超前支护工程的主要技术措施有（）。

- A. 钢拱架和隔栅钢架
- B. 超前小导管
- C. 管棚
- D. 围岩预注浆加固
- E. 超前锚杆

25. 交通标线是由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、（）等构成。

- A. 文字
- B. 图案
- C. 禁令标志
- D. 实体标记
- E. 立面标记

26. 公路工程流水施工的空间参数有（）。

- A. 施工过程数
- B. 工作面
- C. 施工段
- D. 流水节拍
- E. 施工层

27. 关于路基工程施工安全管理措施的说法，正确是有（）。

- A. 地面横向坡度陡于 1:10 的区域，取土坑应设在路堤下侧
- B. 深路堑开挖中遇到地下水出露时，必须边排水边开挖
- C. 滑坡体可采用削陡坡减载方案整治，严禁爆破减载
- D. 路基范围内暂时不能迁移的结构物应预留土台，并应设置警示标志
- E. 雷雨季节高边坡爆破应采用弱电起爆法

28. 生产安全事故发生后，报告事故应包括的内容有（）。

- A. 事故发生单位情况
- B. 事故的简要经过
- C. 事故造成的伤亡人数和直接经济损失
- D. 事故发生的原因和事故性质
- E. 已经采取的措施